

## Kosztorys ofertowy

### PRZEBUDOWA ul MŁYŃSKIEJ w KOMOROWIE

Ep.	Podstawa	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
I		<b>ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym	0,23	km		
2	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,15 m <sup>3</sup> , z transportem urzadku samochodami samowyład. do 5 t, na odległość do 1 km, w granicę kat. III	90,00	m <sup>3</sup>		
3	D.02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi ułożonej wzdłuż nasypu. Grunt kategorii III-IV	60,00	m <sup>3</sup>		
		<b>Razem:</b>				
II		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
4	D.01.02.04	Ręczne rozzebranie nawierzchni z brukowca o grubości 16-20 cm	10,00	m <sup>2</sup>		
5		Ręczne rozzebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm	10,00	m <sup>2</sup>		
6		Rozzebranie krawężników betonowych na podsypanie piaskowej.	12,00	m		
7		Rozzebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypanie piaskowej	12,00	m <sup>2</sup>		
		<b>Razem:</b>				
III		<b>PODBUDOWA</b>				
8	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojedźnego.	680,00	m <sup>2</sup>		
9	D.04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	680,00	m <sup>2</sup>		
		<b>Razem:</b>				
IV		<b>NAWIERZCHINIA</b>				
10	D.05.03.01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, starej, układane na podsypanie cementowo-piaskowej spoiny, wypełniane piaskiem	680,00	m <sup>2</sup>		
		<b>Razem:</b>				
V		<b>ZIAZDY</b>				
11	D.10.07.01	Koryta wykonywane ręcznie, o głębokości 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kategorii III-IV	80,00	m <sup>2</sup>		
12	D.05.03.01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypanie cementowo-piaskowej spoiny, wypełniane piaskiem	80,00	m <sup>2</sup>		
		<b>Razem:</b>				
VI		<b>ELEMENTY ULIC</b>				
13	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające, układane na płaski o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypanie cementowo-piaskowej	460,00	m		
14	D.06.03.01	Ręczne planowanie poboczy, grubość ścinania do 10 cm	470,00	m <sup>2</sup>		
15	D.07.02.01	Piomowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	1,00	szk		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				