

S1, ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- Tynk cementowo – wapienny, 1,5cm
- Ściana z cegły pełnej, 38cm
- Tynk cementowo-wapienny, 2,5cm

WARSTWY PROJEKTOWANE:

- Styroplan EPS 70-040, 15cm
- Tynk mineralny

D1 - DACH NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ

- Płyty sprężone TT40-12.0/2.4/8
- Płyty wibrowo - cementowe 3cm
- Gładź cementowa 3,5cm
- 2 X papa na lepiku

WARSTWY PROJEKTOWANE:

- Preparat gruntujący na bazie bitumu ( np. EMALLIT BV - extra)
- Styropapa EPS 100-038 montowana na klej 16 cm
- Papa wierzchniego krycia PYE PV, 5mm

D2 - DACH NAD POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ

- Tynk cementowo – wapienny 1,5cm
- Strop DMS 27cm
- Warstwa żużla 20-40cm
- Gładź cementowa 4cm
- 2 x papa na lepiku

WARSTWY PROJEKTOWANE:

- Preparat gruntujący na bazie bitumu ( np. EMALLIT BV - extra)
- Styropapa EPS 100-038 montowana na klej
- Papa wierzchniego krycia PYE PV, 5mm

P1 - PODLOGA W SALI GIMNASTYCZNEJ

- Podłoga systemowa np LINOSPORT, Tarkett - 11cm
- beton B 20 zbrojony siatką fi 6mm o oczkach 15x15cm - 8cm
- warstwa rozdzielająca


- Styroplan EPS 100 - 1 2cm
- 2 x papa asfaltowa na lepiku
- plyta betonowa B10 - 10cm
- warstwa rozdzielająca
- plasek zagęszczony 20cm

F1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA

- Folia kubelkowa
- styropian ekstrudowany 15cm
- Izolacja przeciwwodna: 2 x dysperbit
- Istniejąca ściana fundamentowa

F2 - COKÓŁ

- tynk mozaikowy wodoodporny
- styropian ekstrudowany 15cm
- Izolacja przeciwwodna: 2 x dysperbit
- Istniejąca ściana



SALA GIMNASTYCZNA

INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W CZARNOWICACH, GMINA GUBIN

INWESTOR: Gmina Gubin  
ul. Piastowska 24a  
66 - 620 Gubin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATRUM STUDIO  
PRACOWNIA PROJEKTOWA  
UL. ZA CYTADEŁĄ 5  
61-663 POZNAN

	IMIĘ I NAZWISKO	SPECIALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż arch. Jarosław Krawczyk	Architektoniczna	UAN-83-86/64/90	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Jacek Nowakowski	Architektoniczna		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Sylwia Tupalska	Architektoniczna	WP-01AOKKUpB40 /2009	

PROJEKT: Projekt budowlany termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w Czarnowicach 20, 66-620 Gubin, działka nr 96/2 (obręb ewidencyjny 07 Czarnowice)

STADIUM: Projekt budowlany

TYTUŁ RYSUNKU: Przekrój A-A

BRANŻA: Architektura	DATA: 09.2012 r.	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: A-7
----------------------	------------------	--------------	-----------------