

Krosno Odrzańskie, dnia 21.03.2019 r.

MU/ZM/PG/46/2019

Uzgodnienie nr MU-63/2019

WE019E067313

Gmina Gubin

ul. Obrońców Pokoju 20

66-620 Gubin

**Dotyczy:** uzgodnienia pod względem kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi.

**Temat:** uzgodnienie przebiegu trasy pętli autobusowej w miejscowości Sękowice dz.nr 167/6.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2019 r., Rejon Dystrybucji Krosno Odrzańskie informuje, że projektowana trasa pętli autobusowej wymieniona w temacie wyżej jest w kolizji z naszymi istniejącymi elektroenergetycznymi liniami kablowymi niskiego napięcia nn 0,4kV orientacyjnie oznaczonymi na przedłożonym do uzgodnienia projekcie zagospodarowania terenu.

W związku z powyższym projektowaną trasę – **uzgadniamy pod warunkami:**

1. Roboty ziemne należy wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Kolizję projektowanej trasy pętli autobusowej z istniejącymi liniami kablowymi niskiego napięcia nn 0,4kV, wykonać zgodnie z przepisami „PBUE” oraz Polską Normą.
3. Wynikający z dokumentacji stan uzbrojenia może być z nią niezgodny albo może nie obejmować wszystkich instalacji podziemnych. W związku z tym wszelkie roboty ziemne muszą zostać poprzedzone przekopami kontrolnymi zaś urządzenia podziemne należy zinwentaryzować oraz zawiadomić ich użytkowników.
4. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia naszych urządzeń, Inwestor wystąpi o warunki techniczne przebudowy kolizji i zawrze umowę o usunięcie kolizji z ENEA Operator Sp. z o.o.
5. Niezinwentaryzowane urządzenia podziemne, które kolidują z zamierzeniem Inwestora, należy zgłosić do gestora sieci i przebudować zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Właściciela sieci.
6. W przypadkach wymagających wyjaśnienia lub konsultacji jak również w celu sprawdzenia technicznego kabli przed zasypaniem po ich przeniesieniu lub wykonaniu na nich osłon, kontaktować się Kierownikiem Posterunku Energetycznego w Gubinie.
7. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu istniejących linii kablowych niskiego napięcia nn 0,4kV w miejscu kolizji z tymi liniami należy z dwutygodniowym wyprzedzeniem powiadomić Rejon Dystrybucji w Krosnie Odrzańskim w celu wykonania pomiarów rezystancji izolacji kabli, przed i po wykonaniu robót budowlanych.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za stwierdzone pogorszenie wyników pomiarów rezystancji izolacji kabli wykonanych po robotach, jak również za spowodowanie uszkodzeń linii kablowych niskiego napięcia nn 0,4kV w czasie wykonywania prac oraz za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać w wyniku przeprowadzonych robót.

**Uzgodnienie ważne jest 1 rok.**

**Załączniki:**

- uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu

**Kopia:**

MU/ZM –a/a

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Krosno Odrz.  
DYREKTOR  
Wiesław Macutkiewicz

Centrala


ENEA Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl

## Skala 1:500



Legenda:



Nawierzchnia jezdni pętli autobusowej - kostka betonowa szara gr. 8cm

Nawierzchnia zjazdów indywidualnych - kostka betonowa czerwona gr. 8cm



Projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm



### Projektowana oś niwelety jezdni

PLK: 0+006.20  
R=150.000

### Punkty główne geometrii drogi



Spadki poprzeczne

300 Numery działek

300/2 Numery działek objęte opracowaniem

Granice działek

Uzgodnienie branży elektroenergetycznej nr 63 / 2019  
 ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Krosno Odrz.  
 uzgodnienia w zakresie sieci projektowanej nn oraz istniejącej  
 SN i nn zgodnie ze stanem na dzień 21.03.2019  
 z następującymi uwagami:  
Na planie i w piśmie! bez uwag

**Uzgodnienie ważne jest 1 rok**

- istniejące linie kablowe niskiego napięcia nn 0,4 kV

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Krosno Odr.  
Sektora Jerzymia  
Ml. Specjalista ds. Majtku Sieciowego  
Pawel Garniazek



**GMINA GUBIN**  
 ul. Obrońców Pokoju 20  
 66-620 Gubin

**Gmina Gubin**

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Nazwa i adres obiektu budowlanego |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI PĘTLI AUTOBUSOWEJ NA DZIAŁCE  
NR 167/6 W MIEJSCOWOŚCI SĘKOWICE - GMINA GUBIN

**Temat:**

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tytuł rysunku:

### Plan sytuacyjny

skala  
1:500

Projektant:

|                         |
|-------------------------|
| mgr inż. Wojciech Bosak |
|-------------------------|

nr uprawn.  
LBS/0001/PWOD/15

nr rys.

[illegible]

marzec 2019

1