




Skala 1:500




Legenda:



Nawierzchnia jezdni pętli autobusowej - kostka betonowa typu behaton szara gr. 8cm



Nawierzchnia zjazdów indywidualnych - kostka betonowa czerwona gr. 8cm



Nawierzchnia pobocza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
z rozbiórki jezdni - od zewnątrz gr. 20cm, od wewnątrz gr. 10cm



Mulda trawiasta - kruszywo mineralne frakcji min 16 gr. 50cm owinięte geoteknią igłowaną, nietkaną



Istniejąca nawierzchnia oraz obramowanie chodnika do przełożenia



Projektowany krawężnik betonowy uliczny 15x30cm



Projektowany krawężnik betonowy 15x22cm - wyokrąglenie do wewnątrz jezdni

Projektowany krawężnik betonowy 15x22cm - wyokrąglenie na zewnątrz jezdni

Projektowany ściek przykrawężnikowy szerokości 30cm z kostki betonowej gr. 8cm szarej

Projektowana oś niwelety jezdni

$\frac{P\text{ŁK: } 0+006.20}{R=150.000}$



Spadki poprzeczne

300

Numery działek

300/2

Numery działek objęte opracowaniem

Granice działek

Parametry techniczne pętli autobusowej:

- Przekrój: **uliczny**
- Szerokość jezdni: **6,00m;**
- Szerokość pobocza - **1,00m;**
- Nawierzchnia jezdni - **kostka betonowa;**
- Długość - **44,26m;**



GMINA GUBIN
 ul. Obrońców Pokoju 20
 66-620 Gubin

Nazwa i adres obiektu budowlanego

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI PĘTLI AUTOBUSOWEJ NA DZIAŁCE
NR 167/6 W MIEJSCOWOŚCI SĘKOWICE - GMINA GUBIN

	Temat:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tytuł rysunku:

Plan sytuacyjny

kala	1:500
------	-------

Projektant:	
-------------	--

mgr inż. Wojciech Bosak

odpis	nr rys.
-------	---------

Data	

	kwiecień 2019
--	---------------

2